

Objednávka číslo: **10004/2025**

 Skupina: **1**
Pozícia
1 - 5

Montáž izometrických potrubí a vložiek potrubia BGR 701 E1 NR

Pracovný postup:

1. Izometriu vytlačiť (nechať vytlačiť, príp. cez KV-kanceláriu)
2. Skontrolovať výkres z miesta s údajmi
3. Vytvoriť nový výkres s upravenými rozmermi na izometrický blok
4. Pritom nalepiť "Meraná vložka potrubia" s dátumom
5. Informácie a odovzdanie do AV-kancelárie



			Náklad 10 hodín	Náklad 20 hodín	Náklad 30 hodín	
Pozícia	Popis	Norma Jedn. / hod.	Norma 1/1 1 Pr/1 Deň	Norma 2/1 2 Pr/1 Deň	Norma 3/1 3 Pr/1 Deň	Jednotka
1	DN do 65	2,19	4,57	9,13	13,70	ks
2	DN 65 - DN 125	2,72	3,68	7,35	11,03	ks
3	DN 150 - DN 250	3,93	2,54	5,09	7,63	ks
4	DN 300 - DN 400	5,15	1,94	3,88	5,83	ks
5	DN 450 - DN 800	6,36	1,57	3,14	4,72	ks
	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Opravné práce:

Brusenie od zinkovych časti
Zle uložene rury a transport

Norma 1/1= 1 pracovník/ 1 deň, Norma 2/1= 2 pracovníci/ 1 deň, Norma 3/1= 3 pracovníci/ 1 deň

Objednávka číslo: **10004/2025**

 Skupina: **2**
Pozícia
6 - 10

Montáž armatúr BGR 701 E1 NR

Pracovní postup:

1. Vloženie armatúry podľa predpísaného smeru prúdenia
2. Montáž armatúry podľa štandardu



			Náklad 10 hodín	Náklad 20 hodín	Náklad 30 hodín	
Pozícia	Popis	Norma Jedn. / hod.	Norma 1/1 1 Pr/1 Deň	Norma 2/1 2 Pr/1 Deň	Norma 3/1 3 Pr/1 Deň	Jednotka
6	DN 15 - DN 50	0,45	22,22	44,44	66,67	ks
7	DN 65 - DN 125	0,63	15,87	31,75	47,62	ks
8	DN 150 - DN 250	1,18	8,47	16,95	25,42	ks
9	DN 300 - DN 400	2,00	5,00	10,00	15,00	ks
10	DN 450 - DN 800	0,00				ks
	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Opravné práce:

Norma 1/1= 1 pracovník/ 1 deň, Norma 2/1= 2 pracovníci/ 1 deň, Norma 3/1= 3 pracovníci/ 1 deň

Objednávka číslo: **10004/2025**

Skupina: **3**

Pozícia

11 - 15

Meranie vložiek potrubia BGR 701 E1 NR

Pracovný postup:

1. Izometriu vytlačiť (nechať vytlačiť, príp. cez KV-kanceláriu)
2. Skontrolovať výkres z miesta s údajmi
3. Vytvoriť nový výkres s upravenými rozmermi na izometrický blok
4. Pritom nalepiť "Meraná vložka potrubia" s dátumom
5. Informácie a odovzdanie do AV-kancelárie

Foto

			Náklad 10 hodín	Náklad 20 hodín	Náklad 30 hodín	
Pozícia	Popis	Norma Jedn. / hod.	Norma 1/1 1 Pr/1 Deň	Norma 2/1 2 Pr/1 Deň	Norma 3/1 3 Pr/1 Deň	Jednotka
11	DN 15 - DN 50	0,60	16,67	33,33	50,00	ks
12	DN 65 - DN 125	0,60	16,67	33,33	50,00	ks
13	DN 150 - DN 250	0,72	13,89	27,78	41,67	ks
14	DN 300 - DN 400	0,90	11,11	22,22	33,33	ks
15	DN 450 - DN 800	0,00				ks
	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Opravné práce:

Norma 1/1= 1 pracovník/ 1 deň, **Norma 2/1**= 2 pracovníci/ 1 deň, **Norma 3/1**= 3 pracovníci/ 1 deň

Objednávka číslo: **10004/2025**

 Skupina: **4**
Pozícia
16 - 20

Zostavenie kontrolných modelov/Pribodovanie vložiek potrubia BGR 701 E1 NR

Pracovný postup:

1. Zistenie potrebných materiálov (napr. príruby, plochá oceľ, uholníky atď.)
2. Montáž (zabudovanie) prírub na susedné pozície
3. Príprava (odrezanie) materiálu na šablónu/model (Korbmaterial)
4. Pribodovanie/privarenie materiálu šablóny k prírubám
5. Demontáž meracej šablóny
6. Odvoz meracej šablóny z paluby na paletu
7. Informácie a odovzdanie do AV-kancelárie

Foto

			Náklad 10 hodín	Náklad 20 hodín	Náklad 30 hodín	
Pozícia	Popis	Norma Jedn. / hod.	Norma 1/1 1 Pr/1 Deň	Norma 2/1 2 Pr/1 Deň	Norma 3/1 3 Pr/1 Deň	Jednotka
16	DN 15 - DN 50	2,12	4,72	9,43	14,15	ks
17	DN 65 - DN 125	2,57	3,89	7,78	11,67	ks
18	DN 150 - DN 250	3,03	3,30	6,60	9,90	ks
19	DN 300 - DN 400	3,78	2,65	5,29	7,94	ks
20	DN 450 - DN 700	0,00				ks
	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Opravné práce:

Norma 1/1= 1 pracovník/ 1 deň, **Norma 2/1**= 2 pracovníci/ 1 deň, **Norma 3/1**= 3 pracovníci/ 1 deň

Objednávka číslo: **10004/2025**

 Skupina: **5**
Pozícia
21 - 25

 Montáž nátrubkov (čiastočne predpálené a čiastočne na vypálenie vlastnými silami)
 BGR 701 E1 NR

Pracovní postup:

1. Vypálenie otvoru pre nátrubok (ak nie je k dispozícii)
2. Zvarenie nátrubku (len so zvaračskou kvalifikáciou)
3. Zabalíť nátrubok

Foto

			Náklad 10 hodín	Náklad 20 hodín	Náklad 30 hodín	
Pozícia	Popis	Norma Jedn. / hod.	Norma 1/1 1 Pr/1 Deň	Norma 2/1 2 Pr/1 Deň	Norma 3/1 3 Pr/1 Deň	Jednotka
21	DN 15 - DN 50	1,45	6,90	13,79	20,69	ks
22	DN 65 - DN 125	2,00	5,00	10,00	15,00	ks
23	DN 150 - DN 250	2,72	3,68	7,35	11,03	ks
24	DN 300 - DN 400	4,09	2,44	4,89	7,33	ks
25	DN 450 - DN 800	0,00				ks
	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Opravné práce:

Norma 1/1= 1 pracovník/ 1 deň, **Norma 2/1**= 2 pracovníci/ 1 deň, **Norma 3/1**= 3 pracovníci/ 1 deň